

### INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA

SÍMBOLOS	ESPECIFICACIONES
	IFF-18 LLAVE GENERAL COLOCADA D=25
	IFF-19 CONTADOR GENERAL COLOCADO D=8
	IFF-22 CANALIZACIÓN TUBO MULTICAPA
	IFF-23 LLAVE DE PASO COLOCADA D=15
	IFF-30 GRIFO COLOCADO D=15


### INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE

SÍMBOLOS	ESPECIFICACIONES
	IFC-21 CANALIZACIÓN DE COBRE SIN CALORIFUGAR
	IFC-23 LLAVE COMPUERTA COLOCADA
	IFC-24 LLAVE DE PASO COLOCADA D=15 mm
	IFC-36 HIDROMEZCLADOR AUTOMÁTICO COLOCADO

TERMO AGUA CALIENTE

NOTA: CADA LOCAL HÚMEDO (COCINAS, BAÑOS, ASEOS Y C.CALDERA) DISPONDRÁ DE LLAVES GENERALES DE CORTE DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SITUADAS EN SU INTERIOR

### ARMARIO PARA CONTADORES EN EXTERIOR



- 1.- ELECTRICIDAD: CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
- 2.- GAS.: CONTADOR DE GAS
- 3.- AGUA: CONTADOR DE AGUA



proyecto basico y de ejecución: escuela infantil publica  
en paseo de carmelitas 46-48 ( sector 17)  
ciudad rodrigo. (salamanca)

febrero 2011. instalaciones

i 03

e 1/100  
planta baja . fontanería

maria teresa cubas perez  
arquitecto  
ciudad rodrigo, enero 2010

excmo. ayuntamiento de ciudad rodrigo. propietario